

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 42/лр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/лр от 7 июля 2022 г.

" " 2025 года

" " 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в Федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 42/лр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/лр

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Постановление Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 13.02.2024 № 2

30. Астраханская область
Астраханская область

(наименование строки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Установка бордюров

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иные технико-экономические документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость	217,45 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	194,07 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	24,40 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,14 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	77,60 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	2,37 чел.-ч.

[illegible]

Раздел 1. Новый раздел				
1	ГЭСН01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,07
	421пр_2020_п.58_п.6	При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25		
	1 ОТ(37)	чел.-ч	118	9,499
	1-100-20	Средний разраб. работы, 2,0	чел.-ч	9,499
		Итого прямые затраты		298,08
		ФОТ		
	Пр812-001,2-1	НР Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	89
	Пр774-001,2	СП Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	40
		Всего по позиции		92 829,14

2	ГЭСНЗТ-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 42/1пр_2020 л.86, пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ) 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЗМ ОТМ(ЗТм)	100 м ³	0,07	1	0,07	532,58
		чел.-ч				532,58
		чел.-ч	21,6	1,15	1,7388	532,58
		чел.-ч			1,7388	4 461,52
		чел.-ч				860,54
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	чел.-ч	2,59	1,25	1,8025	269,53
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	1,25	0,226625	492,25
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 59 кВт (135 л.с.)	чел.-ч	2,3	1,25	0,20125	2 474,24
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	1,25	0,20125	492,25
	91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м ³ , грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	1,25	0,21525	1 635,95
	4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	1,25	0,21525	421,14
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	1,25	1,068375	3 013,42
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	1,25	1,068375	492,25
	91.13.01-038 Машини поливомочные, вместимость цистерны 6 м ³	маш.-ч	1,04	1,25	0,091	1 345,65
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	1,25	0,091	33,35
	4 М	м ³	7	0,49	35,71	13,12
	01.7.03.01-0001 Вода	м ³	0	0	0,75	26,78
П.И.	02.2.05.04 Щебен из плотных горных пород Итого прямые затраты ФОТ					5 867,76
	Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147	1 393,12
	Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134	2 047,89
	Всего по позиции					1 866,78
3	ФСБЦ-02.2.05.04-2058 Щебен из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм Всего по позиции	м ³	10,5	1	10,5	9 782,43
						139 749,00
						3 441,22
						36 132,81
4	ГЭСНЗТ-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 42/1пр_2020 л.86, пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ(ЗТ)	100 м	0,7	1	0,7	18 131,63
		чел.-ч				18 131,63
		чел.-ч				322,69
		чел.-ч				18 131,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										852,64
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч	0,61	1,25	0,56875				1 557,96	275,57
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,61	1,25	0,53375				492,25	831,56
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,61	1,25	0,53375				282,74	21,08
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемности до 5 т		Маш.-ч	0,04	1,25	0,035	477,92	1,26		602,18	12,83
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04	1,25	0,035				366,45	30 579,57
	4 М										64,46
	01.7.15.06-011 Труды строительные		т	0,001	0,007	0,0007	70 296,20	1,31		92 088,02	28 589,85
	04.1.02.05-006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3	5,9		4,13				6 922,24	270,48
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,06		0,042				6 440,05	1 855,78
	11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II		м3	0,17	0,119	0,119	10 082,68	1,38		13 914,10	
П.Н	05.2.03.03 Камни бортовые бетонные		м3	0		0					49 539,41
	Итого прямые затраты										18 407,20
	ФОТ		%	113		113					20 800,14
	Пр812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		77					14 173,54
	Пр774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее		%								84 813,09
	Всего по позиции										50 194,61
5	ФСОБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (W300)	м3	3,01	1	3,01	7 444,62	2,24		16 675,95	50 194,61
	Всего по позиции										50 194,61
6	ГЭСН01-02-061-01	Защита вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	100 м3	0,1	1	0,1				121 161,56	
	421пр_2020 Л_58_пб При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП=1;15; ЗМ=1,25 к расц.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1;15; ТЗМ=1,25		чел.-ч			10,1775				2 908,53	2 908,53
	1-100-15 Средний разряд работы 1,5		чел.-ч	88,5	1,15	10,1775				285,78	2 908,53
	Итого прямые затраты										2 908,53
	ФОТ		%	89		89					2 588,59
	Пр812-001.2-1 НР Земельные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40					1 163,41
	Пр774-001.2 СП Земельные работы, выполняемые ручным способом		%								6 660,53
	Всего по позиции										194 067,51
	Итого по разделу 1 Новый раздел										147 774,58
	Итого по смете:										24 404,20
	Всего прямые затраты (справочно)										5 314,16
	в том числе:										1 136,11
	Оплата труда рабочих										1 136,11
	Эксплуатация машин										116 920,11
	Оплата труда машинистов (Отм)										194 067,51
	Материалы										24 404,20
	Строительные работы										5 314,16
	в том числе:										1 136,11
	оплата труда эксплуатация машин и механизмов										116 920,11
	оплата труда машинистов (Отм)										194 067,51
	Материалы										24 404,20
	накладные расходы										5 314,16
	сметная прибыль										1 136,11
	Всего ФОТ (справочно)										18 336,31
	Всего накладные расходы (справочно)										25 540,31
	Всего смета без прибыли (исполночно)										27 956,62
	Всего смета с прибылью (исполночно)										18 336,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Мат*0,2									23 384,02
		ВСЕГО по смете									217 451,53
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		Справочно									
		затраты труда рабочих									77,6043
		затраты труда машинистов									2,37125
Составил:  Проверил:  Инициалы, фамилия Сипантсев В.В. Должность, подпись (инициалы, фамилия) Сипантсев В.В.											

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Год прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Год прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.