

Техническое задание.

1. Наименование объекта закупки:

Текущий ремонт металлического ограждения стационара ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» города Смоленск».

2. Срок оказания услуг:

В течение 7 (семи) календарных дней со дня подачи заявки посредством АСЗ «Электронный ордер» от Заказчика, после подписания договора.

3. Место выполнения работ:

214025, Россия, Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д. 15

4. Объем выполнения работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями Договора подряда, в объемах согласно сметной документации, в соответствии с подбором строительных и отделочных материалов. Выполняемые работы являются текущим ремонтом.

5. Порядок и условия выполнения работ.

Работы выполняются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:30 часов. Время после 16:30 отдельно согласовывается с Заказчиком. Выполнение работ в выходные и праздничные дни предварительно согласовывается с Заказчиком.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровья.

Исполнитель должен:

- нести ответственность в период выполнения работ за все аварийные ситуации на объекте, произошедшие по вине Исполнителя;
- обеспечить содержание и уборку мест выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора.

Проживание работников Исполнителя на территории имущественных объектов Заказчика не предусмотрено.

6. Требования к качеству и безопасности выполнения работ:

Все работы должны оказываться в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ), действующих строительных норм и правил (СНиП), норм пожарной безопасности (НПБ), санитарных норм и правил, в том числе:

- ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные» от 07.07.2017
- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые» от 01.09.2016
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- ГОСТ 12.1.019-2017. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

Дефекты, которые недопустимы в сварном соединении включают в себя поры, шлаковые включения, непровары, трещины, несплавления, перегрев металла, неметаллические включения и смещение свариваемых кромок. Все элементы ограждения должны быть проварены со всех сторон для прочного соединения, во избежание актов вандализма и легкой поломки частей ограждения.

Во всех случаях, когда в настоящей технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые материалы, оборудование и другие товары, а также выполняемые работы, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не

предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг: все материалы, изделия и оборудование, используемые при производстве работ, должны быть новыми и подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество на момент выполнения работ. Работы должны выполняться под наблюдением ответственных лиц за технологическими процессами, качеством всех видов работ, безопасностью работ, назначенных приказом руководителя предприятия Подрядчика и предоставленного Заказчику до начала работ. Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ на данном объекте и предоставлять его для проверки и замечаний представителю Заказчика по его требованию и при приёмке всех выполненных работ.

Подрядчик обязан сдать представителю Заказчика исполнительные схемы и акты на все виды скрытых работ до начала последующих работ. Работы выполнить оборудованием и материалами, соответствующим ГОСТ, подтверждёнными гигиеническими сертификатами и сертификатами пожарной безопасности, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими их качество.

Работы выполнять обученным персоналом, оснащённым спецодеждой и инструментом.

Результатом выполненных работ должны являться качественно выполненные ремонтные работы по укреплению решетчатой ограды в соответствии с ведомостью объёмов работ, ведомостью на материальные ресурсы, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.

7. Требования к гарантии

Исполнитель гарантирует соответствие качества выполнения работ условиям договора. Гарантийный срок эксплуатации на устанавливаемые (поставляемые) материалы и выполненные работы – не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.

Приложения:

- Локальный сметный расчет (ЛРС)
- Ведомость объёмов работ (ВОР)
- Конъюнктурный анализ цен (КАЦ)
- Схема секции ограждения
- Схема участка забора на территории

И.о. зам. главного врача по

АХВ

Должность



(подпись)

Хибин Р.А.

ФИО