

Наименование редакции сметных нормативов - ФСНБ-2020 в текущей редакции по состоянию на 12.03.2026  
Наименование программного продукта - Сметная программа XLinkSE-Universal

Отделение Неврологии по адресу г.Северобайкальск  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-

Монтаж системы Домофонной связи  
(наименование конструктивного решения)

Составлен(а) базисно-индексным методом в текущем уровне цен по состоянию на 12.03.2026

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 214 282,67 руб.

в том числе:

СМР

107 662,67 руб.

Оборудование

106 620,00 руб.

Пусконаладка

0,00 руб.

Договор подряда ( контракт ) № от 12.03.2026

Средства на оплату труда рабочих и машинистов

43 457,93 руб.

Нормативные затраты труда рабочих и машинистов

72,89 чел.час.

№ пп	ОБОСНОВАНИЕ	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Цена за единицу					ТЗ на ед. ТЗ всего (чел-ч)
				Общая стоимость					
			Количество	Всего	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел: Электромонтажные работы по Сб. № 8									
1	10-08-001-02	Концентратор ПС, блок базовый на 20 лучей	шт	130,23	117,70	0,00		12,53	11,70

2	10-09-001-02	Аппаратура телевиз. с 1 малогабар. камерой	1	130,23	117,70	0,00	0,00	12,53	11,70
			1 компл.	210,66	155,25	0,00	0,00	55,41	15,00
3	10-02-016-06	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый	шт	421,32	310,50	0,00	0,00	110,82	30,00
4	10-04-030-03	Кнопка	шт	187,30	103,14	36,00	4,02	48,16	9,30
			1	187,30	103,14	36,00	4,02	48,16	9,30
			шт	8,33	8,17	0,00	0,00	0,16	1,00
			6	49,98	49,02	0,00	0,00	0,96	6,00
5	10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт	17,40	17,06	0,00	0,00	0,34	2,00
			1	17,40	17,06	0,00	0,00	0,34	2,00
6	11-05-001-01	Механизм исполнительный	шт	47,50	5,03	34,13	3,34	8,34	0,59
			2	95,00	10,06	68,26	6,68	16,68	1,18
7	08-02-390-01	Короб пластмассовый шириной до 40 мм	100м	206,76	154,92	0,31	0,14	51,53	16,29
			0,5	103,39	77,46	0,16	0,07	25,77	8,15
8	10-10-006-01	Система управления доступом с автом. запирающим устройством	шт	24,77	24,28	0,00	0,00	0,49	2,28
			2	49,54	48,56	0,00	0,00	0,98	4,56
Итого прямые затраты в уровне базовых цен 2000г. = (ОЗП + ЭМ + МАТ)				1 054,16	733,50	104,42	10,77	216,24	72,89
Прямые затраты в текущих ценах на 1 кв. 2025г. (ОЗП, ЗПМ*58,39; ЭМ*17,34; МАТ*10,09)				46 821,57	42 829,07	1 810,64	628,86	2 181,86	72,89
в т. ч. фонд оплаты труда (ФОТ) = ОЗП+ЗПМ =				43 457,93					
Накладные расходы (НР) на ФОТ = 43457,93 x 97,0%				42 154,19					
Сметная прибыль (СП) на ФОТ = 43457,93 x 43,0%				18 686,91					
<b>Итого по разделу = ПЗ + НР+ СП = 46821,57 + 42154,19 + 18686,91 =</b>				<b>107 662,67</b>					

**Сводная таблица сметных затрат**

Всего	ФОТ	НР	СП	ЭМ	МАТ	ТЗ
107 662,67	43 457,93	42 154,19	18 686,91	1 810,64	2 181,86	72,89

**Раздел: Мат ериальные ресурсы, не учт енные в ценниках:**

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость (руб)
1	IP видеодомфон 7" Hikvision DS-KH6350	шт	1,00	14 000,00	14 000,00
2	Вызванная панель IP-видеодомфон DS-KV6113	шт.	2,00	10 000,00	20 000,00

3	RD-5F Считыватель ключей VIZIT-RF3.1.	шт.	2,00	3 000,00	6 000,00
4	Доводчик (VIZIT) 120 кг	шт.	2,00	3 500,00	7 000,00
5	M1-400, электромагнитный замок коричневый	шт.	2,00	3 800,00	7 600,00
6	Кнопка выхода EXITка, серебро/никель	шт.	4,00	520,00	2 080,00
7	Кабель канал 25x16	м	60,00	70,00	4 200,00
8	КАБЕЛЬ NETLAN EC-UF004-5E-PE-BK B	м	100,00	50,00	5 000,00
9	Брелок VIZIT-RF3.1	шт.	40,00	100,00	4 000,00
10	Коммутатор сетевой роутер switch 8 портов неуправляемый	шт.	1,00	8 000,00	8 000,00
11	Контроллер доступа C2000-2	шт.	2,00	7 000,00	14 000,00
12	РИП-12 исп. 12 блок питания	шт.	1,00	8 000,00	8 000,00
13	Ящик под коммутатор металлический настенный	шт.	1,00	4 500,00	4 500,00
14	УДП 513-10 исп. 01 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД (зеленый)	шт.	2,00	1 120,00	2 240,00
Цены поставщика оборудования					106 620,00
* Цены завода-изготовителя					

Стоимость материальных ресурсов по разделу без НДС =

Стоимость без НДС	
107 662,67	
106 620,00	
38 641,14	
0,00	
214 282,67	
Ставка НДС	22%
Сумма НДС	38 641,14
Всего по смете	214 282,67


**ИТОГИ ПО СМЕТЕ :**

Сметная стоимость работ без учета оборудования =  
 Материальные ресурсы, не учтенные в ценниках =  
 В т.ч. числе НДС % 0,0%  
**Сметная стоимость, (руб) =**

Заказчик Мнедова



Подрядчик Федоров С.А.



Должность, фамилия и.о., подпись